

Voraussetzungen für eine Zusatzverrohrung durch AL-KO THERM

Bitte stellen Sie sicher, dass folgende Punkte bis zur Zusatzverrohrung erledigt sind:

- Die mechanischen Montage der Lüftungsanlage ist abgeschlossen.
- Die Kälteverrohrung im / am Gehäuse ist abgeschlossen.
- Hebebühnen, Hub- und Hebewerkzeuge, Gerüste und Leitern nach den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft sind vor Ort bereitgestellt, Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen.
- Es ist für freizuhaltende Transportwege, Entsorgung von Verpackungsmaterialien, Zugänglichkeit während den üblichen Geschäftszeiten (außer anderweitig vereinbart) sowie für ausreichende Beleuchtung, Licht- und Kraftstrom zu sorgen.
- Sonstige bauseitige Gegebenheiten und Voraussetzungen sind vorab anzuzeigen und abzustimmen.
- Es ist vorab abzustimmen, ob und in welchem Umfang kundenseitiges Fachpersonal zur Unterstützung zur Verfügung gestellt werden muss. Die Anwesenheit ist gemäß Absprache zu gewährleisten.

Hinweise:

- Die Zusatzverrohrung beinhaltet die fachgerechte Ausführung der Verlegung der Kälterohrleitungen sowie den Einbau und die Verkabelung von eigenen elektronischen Bauteilen bis Schaltschrank.
- Die Rohrleitungen werden mittels Hartlötten unter Einsatz von Stickstoff als Schutzgas miteinander verbunden und verlegt. Das Abdrücken der fertiggestellten Kälteverrohrung erfolgt mit Stickstoff.
- Die Zusatzverrohrung kann bei separater Beauftragung, neben der Kälteverrohrung im / am Gehäuse durchgeführt werden.
- Die fertiggestellte Kälte- und Zusatzverrohrung ist die Voraussetzung für die Inbetriebnahme der Kälte.
- Aus der Kälteverrohrung lässt sich kein Anspruch auf kostenlose Störungsbeseitigung auch nicht während der Gewährleistungszeit ableiten.
- Durch die Kälteverrohrung wird keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen.
- Für evtl. Sachschäden in Zusammenhang mit dem Transport übernehmen wir keine Haftung.
- Sollte eine der o.g. Vorleistungen nicht erfüllt oder vorhanden sein, wird eine erneute Anreise notwendig sein. Ein zweiter Einsatz wird nur gegen zusätzliche Berechnung nach Zeit- und Fahrtaufwand durchgeführt. Es gelten unsere aktuellen Verrechnungssätze. Eine erneute Anfahrt erfolgt nun nur gegen Nachweis der erledigten Arbeiten.
- Wartezeiten und Störungsbeseitigungen, die wir nicht zu vertreten haben, werden zusätzlich nach Aufwand berechnet.

Bitte Seite 2 ausgefüllt an o.g. E-Mail Adresse zurücksenden!

Bitte dies ausgefüllt an o.g. E-Mail Adresse zurücksenden!

Zusatzverrohrung durch AL-KO THERM

Bestätigung durch Auftraggeber:

Hiermit bestätigen wir, dass alle nötigen Voraussetzungen (gemäß Seite 1) bis zur gewünschten Zusatzverrohrung erfüllt sind.

Gewünschter Verdrahtungstermin: _____

Ihr Wunschtermin ist mindestens 6-8 Wochen im Voraus bekanntzugeben.

Termine sind erst nach schriftlicher Bestätigung durch unseren Customer Service gültig.
Freibleibend der aktuellen Auslastung können o.g. Vorlaufzeiten abweichen.

AL-KO Auftrags-Nr.: _____

Projekt: _____

Anschrift Gerätestandort: _____

Ansprechpartner vor Ort: _____

Firma: _____

Handy-Nr.: _____

Datum / Ort

Unterschrift / Firmenstempel