

AL-KO Rental AHU

Komplette RLT-Geräte
als Plug-and-Play-Lösung



AL-KO Rental AHU 50

- Volumenstrom von 5.000 m³/h
- Wärmeleistung Kühlen ca. 50 kW
- Wärmeleistung Heizen ca. 100 kW
- Anschluss: DN32

AL-KO Rental AHU 150

- Volumenstrom von 20.000 m³/h
- Wärmeleistung Kühlen ca. 148,8 kW
- Wärmeleistung Heizen ca. 296,6 kW
- Anschluss: DN50

AL-KO Rental AHU 400

- Volumenstrom von 44.000 m³/h
- Wärmeleistung Kühlen ca. 333,0 kW
- Wärmeleistung Heizen ca. 667,3 kW
- Anschluss: DN100

Rental AHU Efficiency

- Volumenstrom von 10.000 m³/h
- Externer Druck Zuluft 770 Pa, Abluft 780 Pa
- Interner Druck Zuluft 600 Pa, Abluft 404 Pa
- Luftgeschwindigkeit 1,9 m/s
- Wärme-/Kälteversorgung betriebsfertig
- Komplettes RLT-Gerät auf einem Grundrahmen montiert für einen Hub aufs Dach oder neben das Gebäude
- Regelung mit großen Ausstattungsgrad an Sensorik parametrierbar für alle Anwendungen
- Integration in die Gebäudeleittechnik via BACnet und Modbus
- Weltweite Überwachung über AL-KO REMOTE CONTROL möglich
- Plug-and-Play-Lösung mit einem elektrischen Anschluss

Ihre Vorteile



Vorteilhafter Transport durch Transportgrundrahmen mit Öffnungen für den Stapler und verbreitertem Grundrahmen als Anfahrerschutz.



Anschluss über CE-Stecker, Hauptschalter und Not-Aus ebenfalls vorhanden.



Schnelle und flexible Installation durch Ausblasöffnungen.



Verschiedene Filter möglich, je nach Anwendung (Zuluft oder Abluft).



Nur Anschluss an Wärmetauscher nötig, Verrohrung intern inkl. integriertem Ventil bereits erfolgt.



Change-Over-Register für Heizen oder Kühlen oder Heizen und Kühlen je nach bauseitigem Anschluss.



Plug-and-Play-Regelung mit vereinfachter User-Oberfläche.



Hocheffiziente EC-Ventilatoren für geringen Stromverbrauch.

Die Rental-Geräte von AL-KO sind direkt bei den starken Partnern Trane und MTA mietbar!



AL-KO THERM GMBH

Hauptstraße 248 – 250
89343 Jettingen-Scheppach
Tel.: +49 8225 39 2260
klima.technik@alko-air.com

Mehr erfahren:

